

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 5 / 2560

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในทอนชะงู หมู่ที่ 1 ระยะ 3

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 228 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1140 ตารางเมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานทาง								
1	ปรับพื้นที่	1,596.00	ตร.ม.	-	-	1.74	2,777.04	2,777.04	✓
2	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	228.00	ลบ.ม.	121.49	27,699.72	87.85	20,029.80	47,729.52	✓
3	วัสดุลูกรังไหล่ทาง	44.46	ลบ.ม.	121.49	5,401.45	73.25	3,256.70	8,658.14	✓
4	ทรายหยาบรองพื้น	57.00	ลบ.ม.	373.83	21,308.31	99.00	5,643.00	26,951.31	✓
5	WIRE MASH Ø 4 มม. @ 0.20 เมตร	1,140.00	ตร.ม.	25.00	28,500.00	5.00	5,700.00	34,200.00	✓
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	339.50	กก.	22.25	7,553.88	3.30	1,120.35	8,674.23	✓
7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	171.00	ลบ.ม.	1,789.60	306,021.60	306.00	52,326.00	358,347.60	✓
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต 2 ข้างทาง	400.00	ตร.ม.	50.00	20,000.00	133.00	53,200.00	73,200.00	✓
9	ตะปู	20.00	กก.	35.82	716.40	-	-	716.40	✓
10	งานรอยต่อคอนกรีต (แอลฟัลต์)	114.00	ม.	20.00	2,280.00	22.31	2,543.34	4,823.34	✓
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมงานทาง							566,077.58	✓

ผู้ประมาณการ

(นายคมกฤช ขวัญนิมิตร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2 / 5 / 2560

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ผู้ประมาณการ

(นายคมกฤษ ขวัญนิมิตร)

ผู้ช่วยช่างโยธา