



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านยางสตาร์ หมู่ที่ ๓ ตอนที่ ๓

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครื่องข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านยางสตาร์ หมู่ที่ ๓ ตอนที่ ๓ ตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยงยุทธ ขาวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านหยังสตาร์ หมู่ที่ ๓ ตอนที่ ๓  
ตำบลท่าข้าม อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑,๐๒๕,๐๘๘.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ระยะทาง ๔๒๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.ท่าข้ามที่  
๑๐/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๑๙,๐๙๑.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕ ท)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๔/๑ ท)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายนิกร สุนทรนนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายจิรทีปต์ ชูแสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลท่าข้าม กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวสุขมา แก้วเอียน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

ส่วนราชการ กองช่าง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ หมู่ที่ 3 ตอนที่ 3  
 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ                                         | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                 |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                                   | 738,739.80      | 1.3795   | 1,019,091.00   | Factor F (ฝนตกชุก 1)     |
| 2        | ป้ายโครงการ                                    | -               | -        | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% |
|          |                                                |                 |          |                | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%  |
|          |                                                |                 |          |                | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  |
|          |                                                |                 |          |                | ระยะเวลาก่อสร้าง วัน     |
| สรุป     | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                             |                 |          | 1,019,091.00   |                          |
|          | เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                      |                 |          | 1,019,091.00   |                          |
| ตัวอักษร | (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) |                 |          |                |                          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายนิกร สุนทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
  
 กรรมการ  
 (นายจิรทีปต์ ชูแสง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าข้าม  
  
 กรรมการ  
 (นางสาวสุขมา แก้วเอียน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด  
  
 อนุมัติ  
 (นายขยงยุทธ ขาวดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


27 ต.ช 2564

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ      โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
 สายทาง      สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสตาร์ หมู่ที่ 3 ตอนที่ 3  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง  
 ระยะทาง      0.422      กม.  
 ผิวทาง      ผิวทาง คสล. กว้าง      4.00 เมตร  
 ไหล่ทาง      ลูกตั้งปรับเกลี่ยเรียบ กว้างข้างละ      0.50 เมตร  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่      20 กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม<br>( บาท ) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------------|----------|
|              | <b>ประเภทงานทาง</b>                                   |       |          |              |                    |          |
| 1            | งานดิน                                                |       |          |              |                    |          |
| 2.1          | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม                   | ตร.ม. | 1,688.00 | 11.47        | 19,361.36          |          |
| 2            | งานพื้นทางและรองพื้นทาง                               |       |          |              |                    |          |
| 2.1          | งานรองพื้นทาง                                         |       |          |              |                    |          |
| 2.1.1        | งานลูกรังรองพื้นทาง                                   | ลบ.ม. | 219.40   | 321.94       | 70,633.64          |          |
| 2.1.2        | งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต      0.05      ม.        | ลบ.ม. | 84.40    | 545.63       | 46,051.17          |          |
| 2.1.3        | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก                            |       |          |              |                    |          |
|              | - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา      15      ซม. | ตร.ม. | 1,688.00 | 338.00       | 570,544.00         |          |
|              | (1) Expansion Joint ( รอยต่อเพื่อการขยายตัว )         | ม.    | 16.00    | 171.00       | 2,736.00           |          |
|              | (2) Contraction Joint ( รอยต่อเพื่อการหดตัว )         | ม.    | 151.00   | 97.00        | 14,647.00          |          |
| 2.2          | งานไหล่ทาง                                            |       |          |              |                    |          |
| 2.2.1        | งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                        | ลบ.ม. | 63.00    | 222.01       | 13,986.63          |          |
| 3            | งานอื่นๆ                                              |       |          |              |                    |          |
| 3.1          | เสาเข็มไม้ Ø 3"                                       | ต้น   | 20.00    | 39.00        | 780.00             |          |
|              | <b>ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง</b>                |       |          |              | 738,739.80         |          |

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายคมกฤช ขวัญนิมิตร)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา